

Herrn  
**Matthias Ahrens**  
Lothringer Str. 26  
28211 Bremen  
Deutschland

Projekt-Nr.: 2210101

## Unser Umsetzungsvorschlag

08. Oktober 2022

Nr. : 220026

Wandgestaltung Penthouse

Sehr geehrter Herr Ahrens,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen folgende Leistungen an.

**Bitte beachten Sie folgende Hinweise: auf Grund der aktuellen Materialpreisentwicklung und Rohstoffmängeln können wir uns an unsere Angebote nur für maximal 3 Wochen binden! Weiterhin weisen wir darauf hin, dass auf Grund von Kontingentierungen durch unsere Lieferanten Verzögerungen bei Arbeitsbeginn und Fertigstellung möglich sein können.**

Pos	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
<b>Titel 1</b>	<b>Beratung, Vorbereitung und Einrichtung</b>		
1.01	Entfällt bei Stammkunden <b>Beratungshonorar</b> Für die Beratung und die Ausarbeitung unseres Umsetzungsvorschlags wie vereinbart.		(160,00)

- 02 -

Pos	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
1.02	<p>Ohne Berechnung :</p> <p><b><u>Arbeitssicherheit, Analyse + Einweisung durchführen</u></b>            Um einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle zu garantieren, gehört es ebenso dazu, Unfälle und dadurch bedingte Zeitverzögerungen zu vermeiden. Deshalb werden wir vor Beginn der Baumaßnahmen eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und mögliche Gefährdungen sowie Präventionsmaßnahmen dokumentieren.</p> <p>Unsere Mitarbeiter weisen wir vor Beginn der Arbeiten aufgrund der erstellten Gefährdungsbeurteilung auf die Gefahrenmöglichkeiten und die Präventionsmaßnahmen im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein.</p>		(60,00)
1.03	<p><b><u>Baustelleneinrichtung</u></b>            Für die Baustellenarbeiten, im folgenden Leistungstext beschriebenen Arbeiten, werden wir die Baustelle einrichten, Werkstoffe vorab ordern, bis zum Baubeginn lagern und ggf. Werkzeuge und Maschinen bereitstellen, unterhalten und abschließend wieder räumen.</p> <p>Das Objekt wird für den Bereich unserer Arbeiten besenrein verlassen.</p> <p>Während der gesamten Projektphase achten wir auf Sauberkeit und versuchen Staubbildung weitgehend zu vermeiden.</p>		242,24
	Summe Beratung, Vorbereitung und Einrichtung		242,24

**Titel 2 Basisgestaltung**

2.01	<p><b><u>Bodenflächen und Laufwege mit Abdeckvlies abdecken, abkleben und entfernen</u></b>            Um ihre Bodenflächen während unserer Arbeiten optimal vor evtl. auftretenden Verschmutzungen zu schützen, werden wir sie im Bereich unserer Tätigkeit mit Abdeckvlies oder einem geeigneten Material auslegen und - wo nötig - die Ränder mit Klebeband fixieren. Das Abdeckmaterial werden wir während unserer Arbeiten kontrollieren und gegebenenfalls erneuern.            Im Anschluss an unsere Arbeiten werden wir das Abdeck- sowie Klebematerial rückstandslos und fachgerecht entsorgen.</p>		
2.02	<p><b><u>Schutzfolie auf Fenster und zu schützende Teile anbringen und entfernen</u></b>            Ihre Fenster und zu schützenden Teile werden wir mit einer Schutzfolie oder einem anderen für diesen Zweck geeignetem Abdeckmaterial abdecken und - wo notwendig - abkleben und dadurch vor auftretender Verschmutzung während der Arbeiten schützen.</p> <p>Das Abdeckmaterial werden wir während unserer Arbeiten kontrollieren und gegebenenfalls</p>		

Pos	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
2.02 (Fortsetzung)	erneuern. Im Anschluss an unsere Arbeiten werden wir das Abdeck- sowie Klebematerial rückstandslos und fachgerecht entsorgen.		
2.03	<b>Demontage und Montage von Steckdosen und Schaltern</b> Vorhandene Steckdosen und Schalter werden demontiert, geschützt zwischengelagert und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder fachgerecht montiert.		
2.04	<b>Möbelbewegung und -Sicherung so weit erforderlich, Demontage von Kabelkanälen an der Schlafzimerdecke, Verschließen und Anarbeiten von Bohrlöchern</b> Wir werden vorhandene Möbel so weit erforderlich umplatzieren und schützen und nach Abschluss der Arbeiten wieder an Ihren Platz stellen. Weiterhin werden wir vorhandene, nicht mehr benötigte Bohrlöcher verschliessen und bauseits nicht fachgerecht verschlossene Öffnungen nacharbeiten.		
2.05	Wände und Schlafzimerdecke: <b>Deckende Beschichtung mit Dispersionsfarbe manuell auf glatte/mittlerauhe Flächen</b> Mit einem professionellen, schadstoffgeprüften, lösemittelfreien, robusten und qualitativ hochwertigen Innenanstrich werden wir Ihre Wand- und/oder Deckenflächen deckend beschichten. Die Dispersionsfarbe der Nassabriebklasse 2 (stumpfmatt) werden wir manuell, fachmännisch und sorgfältig auftragen.  Farbton: gebrochenes Weiss nach Angabe 343,94 m <sup>2</sup>		
Summe Basisgestaltung			5.346,75
<b>Titel 3</b>	<b>Optional: Premiumgestaltung mit Apprico Colours Wohnbereich und Gästebad</b>		Auf Wunsch
3.01	<b>Wohnbereich Verbindungswand zur Küche</b> apprico COLOURS® lösemittel- und schadstofffreie Premium-Innenfarbe im Wunschfarbton wie vorgeschlagen fachgerecht gestalten.  Farbton: Salalah-Sand oder Donkey-Brown		
3.02	<b>Versorgungsschacht hinter dem Essbereich</b> apprico COLOURS® lösemittel- und schadstofffreie Premium-Innenfarbe im Wunschfarbton wie vorgeschlagen fachgerecht gestalten.		

- 04 -

Pos	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
3.02 (Fortsetzung)	Farbton: Silent-Stone		
3.03	<b><u>Gästebad rechte Seitenwand</u></b> apprico COLOURS® lösemittel- und schadstofffreie Premium-Innenfarbe im Wunschfarbton wie vorgeschlagen fachgerecht gestalten.  Farbton: Ginger		
Summe Optional: Premiumgestaltung mit Apprico Colours			(505,59)
<b>Titel 4</b>	<b>Optional: übrige Decken ebenfalls beschichten</b>		Auf Wunsch
4.01	<b><u>Deckende Beschichtung mit Dispersionsfarbe manuell auf glatte/mittelraue Flächen</u></b> Mit einem professionellen, schadstoffgeprüften, lösemittelfreien, robusten und qualitativ hochwertigen Innenanstrich werden wir Ihre Wand- und/oder Deckenflächen deckend beschichten. Die Dispersionsfarbe der Nassabriebklasse 2 (stumpfmatt) werden wir manuell, fachmännisch und sorgfältig auftragen.  Farbton: gebrochenes Weiss nach Angabe		
Summe Optional: übrige Decken ebenfalls beschichten			(1.075,72)

- 05 -

- 05 -

Pos	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
Titelzusammenstellung :			
1	Beratung, Vorbereitung und Einrichtung		242,24
2	Basisgestaltung		5.346,75
3	Optional: Premiumgestaltung mit Apprico Colours (bei Bedarf) - Wohnbereich und Gästebad		(505,59)
4	Optional: übrige Decken ebenfalls beschichten (bei Bedarf)		(1.075,72)

Nettosumme		= EUR	5.588,99
19,00% USt	(Eigene UStIDNr.: DE198362966)	+ EUR	1.061,91
<b>Bruttosumme</b>		= EUR	<b>6.650,90</b>

Zahlbar nach Rechnungserhalt innerhalb von 5 Tagen ohne Abzug.